



COMUNITA' ECONOMICA
EUROPEA



REGIONE SICILIA

INTERVENTO

Livello di
progettazione


ELABORATO
N°A02

COLLABORATORI

Validazioni

Date

CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO PROVINCIA DI MESSINA



SETTORE VI°

P.O.N. FESR 2007/2013-OBIETTIVO C "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"
ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI.

ISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLO
LAVORI PRESSO ISTITUTO VIA FONDA CONUOVO- ISTITUTO VIA VILLA E
VIA NINO BIXIO DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.

PROGETTO ESECUTIVO

(ART33DPR 207/2010)

ANALISI PREZZI

Rev .	0.0	del	Rapp:
-------	------------	-----	-------

Progetto Redatto

Arch. Salvatore FAZIO

Geom. Giuseppe Bonomo

Geom.Caliri Antonino-Sig.Lo Presti Carmelo-Sig.OfriaSalvatore-SigPerrone Domenico

Il Responsabile unico
del procedimento

visti ed autorizzazioni:

COMUNE DI BARCELLONA P.G.
PROVINCIA DI MESSINA

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: P.O.N. FESR 2007/2013-OBIETTIVO C "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI. ISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLO LAVORI PRESSO ISTITUTO VIA FONDA CONUOVO- ISTITUTO VIA VILLA E VIA NINO BIXIO DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.

COMMITTENTE:

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP.01	Revisione,sistemazione impianto elettrico,smontaggio del materiale obsoleto o non a norma(quadri etc.) ,fornitura e collocazione del materiale occorrente,redazione planimetria ,comp ... zioni vigenti in materia e quanto altro necessario per dare l'impianto a norma e funzionante a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [a.03] Operaio specializzato h (E) [a.02] Operaio qualificato h (E) [a.01] Operaio Comune h (L) materiale vario(interuttore magnetotermico sia generale che non di adeguato A,conduttori, morsetteria, ecc. a corpo	6,000 6,000 4,000 1,000	25,48 23,71 21,48 700,00	152,88 142,26 85,92 700,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			1'081,06	
	Oneri Sicurezza 2% euro			21,62	
	Sommano euro			1'102,68	
	Spese Generali 14% euro			154,38	
	Sommano euro			1'257,06	
	Utili Impresa 10% euro			125,71	
	T O T A L E euro / a corpo			1'382,77	
Nr. 2 NP.02	Rimozione guaina prefabbricata. Prezzo al mq per la completa rimozione di guaina prefabbricata,posta a qualsiasi altezza e di qualunque spessore,da terrazze, balconi, coperture in ... one dei risvolti perimetrali;compreso il trasporto a rifiuto,escluso gli oneri di conferimento a discarica autorizzata . E L E M E N T I: (E) [b.01] Autocarro q./Km. (E) [a.04] Operaio comune ora (L) Opere varie di sistemazione etc. a corpo	3,000 0,040 1,000	0,15 21,48 0,02	0,45 0,86 0,02	TR MDO
	Sommano euro			1,33	
	Oneri Sicurezza 4,5% euro			0,06	
	Sommano euro			1,39	
	Spese Generali 14% euro			0,19	
	Sommano euro			1,58	
	Utili Impresa 10% euro			0,16	
	T O T A L E euro / mq			1,74	
Nr. 3 NP.03	Sistemazione di punto di raccolta/scarico acqua piovana,in copertura, mediante sostituzione del materiale esistente, previa demolizione, con fornitura e posa in opera di pezzi spe ... ota esistente,e ogni altro onere,materiale e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [a.04] Operaio comune ora (E) [a.02] Operaio qualificato h (L) Opere varie di sistemazione etc. a corpo	0,300 0,300 1,000	21,48 23,71 70,00	6,44 7,11 70,00	MDO MDO
	Sommano euro			83,55	
	Oneri Sicurezza 4,5% euro			3,76	
	Sommano euro			87,31	
	Spese Generali 14% euro			12,22	
	Sommano euro			99,53	
	Utili Impresa 10% euro			9,95	
	T O T A L E euro / cadauno			109,48	
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: ANALISI DEI PREZZI